

LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE LAVORAZIONI (completare colonne 5, 6 e 7)

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO (quantità x prezzo)
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					
		LAVORI A MISURA					
		SCAVI E DECESPUGLIAMENTI					
1	01.A01.A05	SCAVI Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie da portare a rifiuto e sistemazione livellata grossolanamente del terreno entro l'area del cantiere o trasportato in aree appositamente indicate dalla D.L. nell'ambito del Comune di Vercelli entro il raggio di 3 Km.	m³	613,25
	020	Anche in presenza di alberi diradati e con fusti del diametro massimo di 10 cm					
2	01.A01.A10	SCAVI Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere o trasportato in aree appositamente nell'ambito del Comune di Vercelli entro il raggio di 3 Km secondo le indicazioni fornite dalla D.L.	M3	352,54
	010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm					
3	01.A01.C65	SCAVI Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.					
	020	In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza	M3	50,00
4	01.A02.A50	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Demolizione di strutture in calcestruzzo armato in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione					
	005	Con carico e trasporto dei detriti alle discariche autorizzate.	M3	3,50
5	18.A02.B29	INGEGNERIA NATURALISTICA E SISTEMAZIONI A VERDE MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali					
	020	su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore a 90%) senza rimozione dei materiali di risulta	m²	1.500,00
	18.A02.B42	INGEGNERIA NATURALISTICA E A RIPORTARE Euro					

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
		SISTEMAZIONI A VERDE MANUTENZIONE DEL MATERIALE VEGETALE Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali					
6	18.A02.B42.005	per piante di altezza inferiore a m 10	cad	12,00
		TOTALE SCAVI E DECESPUGLIAMENTI Euro				
		Totale lavori a misura Euro				
		LAVORI A CORPO					
		C2 REINTERRI E SPANDIMENTI					
	01.A21.A20	OPERE STRADALI Spandimento di materiali vari per spessore superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati					
7	010	Ghiaia naturale sparsa con mezzo meccanico	m³	352,54
	01.A21.A40	OPERE STRADALI Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti					
8	005	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm20	m²	115,00
	01.A21.A50	OPERE STRADALI Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori					
9	010	Per spessore finito fino a 30 cm	m²	677,50
	01.P03.B00	MATERIALI DI FIUME E DI CAVA Ghiaia naturale scevra di materie terrose					
10	005	di cava	m³	352,54
	19.P01.A10	MATERIALI ED ATTREZZATURE SPECIALI A RIPORTARE Euro				

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
11	19.P01.A10.065	MATERIALI INERTI VARI, TERRENI SPECIALI, TERRENI STABILIZZATI, FERTILIZZANTI NATURALI E CHIMICI, SEMENTI Terre speciali stabilizzate drenanti per la realizzazione di manti superficiali in terra stabilizzata (Ca, Fp)	m³	5,25
		C2 REINTERRI E SPANDIMENTI		
		C3 C3 STRUTTURE DELLO SKATEPARK					
12	01.A04.B15	MALTE, CALCESTRUZZI FRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A. Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura conteggiati a parte.					
12	020	Eseguito con 200 kg/m³	m²	117,51
13	01.A04.B92	MALTE, CALCESTRUZZI FRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A. Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per pavimentazioni armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o non collaboranti appoggiate su solaio, che operano all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia in zone a clima temperato, in Classe di esposizione ambientale XC4 + XF1 (UNI 11104), Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Consistenza al getto: Classe di consistenza S4 o classe di spandimento F3 stesa con laser screed					
13	010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	235,02
14	01.A04.B97	MALTE, CALCESTRUZZI FRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A. Calcestruzzo speciale autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore) di edifici che operano in servizio all'esterno esposte direttamente all'azione della pioggia, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in aeree a clima rigido, in classe di esposizione ambientale XC4+XF1 (UNI 11104), aggregati non gelivi F2 o MS25					
14	010	Classe di resistenza a compressione minima C35/45	m³	215,47
	01.A04.C03	MALTE, CALCESTRUZZI FRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A. Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta comprensivo di realizzazione di giunti di dilatazione e successiva sigillatura con sigillante poliuretano bicomponente autolivellante specifico per pavimentazioni in calcestruzzo da esterno. A RIPORTARE Euro				

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
15	01.A04.C03.010	In strutture di fondazione	m ²	352,93
16	020	In strutture armate	m ³	215,47
17	01.A04.E00	MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A. Vibratura mediante vibratore ad immersione compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile					
	005	Di calcestruzzo cementizio armato	m ³	462,89
18	01.A04.F10	MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A. Acciaio per calcestruzzo armato ordinario laminato a caldo, classe tecnica B450C saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;					
	005	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm	kg	4.044,13
19	01.A04.F75	MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A. Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera;					
	020	Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C	kg	9.141,05
20	01.A04.H30	MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A. Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti					
	005	In legname di qualunque forma	m ²	294,93
21	01.P01.A30	MANO DOPERA Operaio comune					
	005	Ore normali	H	19,00
	01.P10.F55	MATERIALI ASFALTICI, BITUMINOSI E IMPERMEABILIZZANTI Barriera a vapore per manti sintetici di impermeabilizzazione in polietilene					
		A RIPORTARE Euro				

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
22	01.P10.F55.010	Dello spessore di mm 0,4	m ²	1.575,00
23	A.P.01	Fornitura e posa di fibrorinforzo del calcestruzzo realizzato con l'aggiunta al mix-design di fibre strutturali, o prodotti simili, e additivo superfluidificante, per pavimenti destinati a usura e scorrimento in aree esterne.	m ³	450,49
24	A.P.2	Trattamento corazzante delle superfici in calcestruzzo mediante Silicato di Sodio e/o di Litio da "massaggiare" sulla superficie dopo 10 gg. dal getto per consentirne una maturazione controllata, e riducendo in questo modo eventuali microfessurazioni, onde consentire al contempo al silicato di utilizzare l'umidità presente per accelerarne la reazione. La lavorazione prevede altresì la levigatura della pavimentazione con mole diamantate, in grado di conferire assoluta e continua planarità alle superfici, portando alla luce gli inerti presenti, con eventuale colorazione permanente del cemento, la sigillatura dei giunti con resina elastica fortemente adesiva del colore appropriato. La levigatura con mole diamantate fino a grana 3000 sarà in grado di conferire una lucidatura a specchio delle superfici, pur mantenendo il grip tipico del calcestruzzo. L'opera verrà completata con trattamento di finitura, con integrazione di Silicato di Sodio, massaggiato con monospazzola e infine lavato a fondo, il pavimento si presenterà così al pari di un pavimento in granito impermeabile all'acqua e privo di necessità particolari in termini di manutenzioni; non si riga e non è soggetto a distacchi in quanto il trattamento è un tuttuno col cemento di cui viene duplicata la durezza.	m ²	1.163,43
		C3 STRUTTURE DELLO SKATEPARK		
		C4 C4 FINITURE DELLO SKATEPARK		
25	01.A18.B75 005	OPERE DA FABBRO Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali	kg	605,61
26	01.A18.C00 005	OPERE DA FABBRO Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli cancellate, inferriate, ringhiere e simili	KG	1.024,69
27	01.P12.E25 010	MATERIALI METALLICI Profilati in acciaio inox Tipo normale	kg	348,54
	01.P12.H20	MATERIALI METALLICI Tubi metallici A RIPORTARE Euro				

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
28	01.P12.H20.010	In acciaio inossidabile tipo 18/8	kg	70,54
		C4 FINITURE DELLO SKATEPARK		
		C5 OPERE ACCESSORIE					
	01.A18.E30	OPERE DA FABBRO Provista e posa di griglie metalliche carreggiabili alle quote della pavimentazione finita, su preesistente manufatto compresa la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego con l'onere del ripristino della pavimentazione					
29	005	Complete di controtelaio fisso e telaio mobile in elementi ad I, date con 2 mani di antiruggine delle quali una stesa in officina e l'altra in cantiere e successiva verniciatura, di dimensioni e disegni forniti dalla direzione lavori,	kg	183,75
	01.A19.E14	OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO. Posa in opera di tubazioni, raccordi e pezzi speciali, per condotte di fognatura, tubi pluviali etc, per condotte tanto verticali quanto orizzontali, compresa la saldatura elettrica dei giunti, staffe in ferro per ogni giunto sia verticali e staffe speciali per ogni giunto sia orizzontali fissate ai solai, esclusi gli eventuali scavi e reinterri. in polietilene duro tipo Geberit - pe					
30	025	Del diametro di mm 200 e 250	m	20,75
	01.P08.A19	MATERIALI POLIVINILICI E SIMILARI Tubi in PVC rigido per fognature, tipo 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6					
31	030	diametro esterno cm 31,5	m	20,50
	01.P27.M35	MATERIALI PER AREE VERDI Cestino portarifiuti cilindrico in lamiera di acciaio stampata e nervata con base a stelo cementabile					
32	005	Diametro compreso tra cm 25 e cm 30	CAD	4,00
	04.P80.C01	Segnaletica Stradale SEGNALETICA VERTICALE Cartelli stradali in formati non unificati Cartello stradale di formato non unificato con qualsiasi colore, figure, scritte e sistema di ancoraggio adeguato ai sostegni in uso, anche con traverse di irrigidimento applicate sul retro dimensioni fino a mq 1.50 EG = classe 1, HI = classe 2, DG = classe 2 speciale, AC = classe 2 speciale anticondensa, AI = supporto in alluminio Fe = supporto in ferro					
33	005	Sp. 25/10, AI, E.G.	m ²	4,00
	04.P80.D01	Segnaletica Stradale A RIPORTARE Euro				

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
		SEGNALLETICA VERTICALE Sostegni per segnali stradali in uso nella città di Torino					
		Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn) può essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs).					
34	04.P80.D01.005	Diam. 48 h fino a 2.80 m	CAD	4,00
	04.P84.A01	Segnaletica Stradale POSA IN OPERA DEI MATERIALI Posa segnaletica verticale					
		Posa in opera di pannello integrativo o segnaletica stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente, su qualsiasi tipo di sostegno, compreso sistema BAND-IT.					
35	010	Tra 0.25 mq e 1.5 mq	CAD	4,00
	04.P84.A03	Segnaletica Stradale POSA IN OPERA DEI MATERIALI Posa segnaletica verticale					
		Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta.					
36	005	Diam. <= 60 mm	CAD	4,00
	08.P01.I98	Fognature Forniture e materiali Canalette in materiale plastico in conformità alla norma EN 1433, da posare con supporto ulteriore (getto di calcestruzzo)					
37	130	dim. 1000 x 250 x 350	CAD	36,75
		C5 OPERE ACCESSORIE				
		C6 C6 ONERI DELLA SICUREZZA				
	01.P24.H50	NOLO MEZZI DOPERA Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani flessibili ecc, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento esclusa la mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego					
38	010	Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW	H	40,00
	02.P02.A22	Recupero edilizio DEMOLIZIONI E SMONTAGGI A RIPORTARE Euro				

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
39	02.P02.A22.010	Puntellamento di volte e solai per rinforzo c demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compres ingabbiatura, controventatura e il successivo smantellamento: per altezze da m 4	M2	10,00
	05.P71.C80	Impianti Termici IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE - MOTORI ELETTROPOMPE Fornitura e posa in opera di quadro elettrico modulare in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP55, completo di por tella di chiusura trasparente o piena, eventuale portella interna, pannello di fondo, ed ogni altro accessorio necessario a rendere idoneo il quadro al montaggio delle apparecchiature ed al cablagg(telai, guide, morsettiere, canaline ecc.)com- pleto di ogni accessorio per posa a parete:					
40	025	Di dimensioni non inferiore a mm.700x500x230	CAD	1,00
41	ORG.001005	Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete plastica stampata Costo primo mese.	mq	580,00
42	ORG.001006	Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete plastica stampata Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo	mq	1.740,00
43	ORG.001013	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m. e realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata, compreso il montaggio, la rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Per il primo anno.	mq	8,00
44	ORG.003007	Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio presso piegati copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio pavimento in legno idrofuogo rivestito in pvc eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative m 2,40x5,40x2,40. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata d appoggio. Costo primo mese.	cad	1,00
45	ORG.003008	Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, A RIPORTARE Euro				

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
46	ORG.006013	copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative m 2,40x5,40x2,40. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.	cad	3,00
		Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200 ohm (binari box metallici, ponteggi) non dotati di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con cavo irrame isolato da 16 mmq, escluso lo scavo e il successivo rinterro.	cad	10,00
47	ORG.009003	Copertura per posti di lavoro fissi costituita da struttura in tubi e giunti e tavolato in lamiera grecata (minimo 10 mq). Costo primo mese.	mq	10,00
48	ORG.009004	Copertura per posti di lavoro fissi costituita da struttura in tubi e giunti e tavolato in lamiera grecata (minimo 10 mq). Costo per ogni mese successivo al primo.	mq	10,00
49	ORG.010005	Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio rettangolare mm 500x700 posato a parete. Costo per un anno.	cad	2,00
50	ORG.010010	Cartello di divieto in alluminio rettangolare mm 330x500 posato a parete. Costo per un anno.	cad	3,00
51	S.1	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locale infermeria costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm. 40 con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in PVC, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla normativa in vigore, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il primo mese, di dimensione cm. 450x240 con altezza pari a 270 cm. Apprestamenti di cantiere	cad	1,00
52	S.2	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, A RIPORTARE Euro				

PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)					PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo		CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO in cifre	PREZZO UNITARIO in lettere	PRODOTTO
N.	Codice	ALL'ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI					(quantità x prezzo)
		RIPORTO Euro				
		guardiole, uffici e locale infermeria costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm. 40 con due lamiera d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in PVC, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla normativa in vigore, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per i mesi successivi al primo di dimensione cm. 450x240 con altezza pari a 270 cm. Apprestamenti di cantiere	cad	3,00
53	S.3.	Specialità medicinali conformi al D.M. 15-02-2003 n°388 per interventi di pronto soccorso su luoghi di lavoro. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti. Apprestamenti per il pronto soccorso, per ogni mese.	cad	4,00
54	S.4.	Estintore a polvere omologato secondo D.M. 20-12-1982 con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, da Kg. 6, classe non inferiore a 34 A 144 BC.	cad	2,00
55	S.5.	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, preposti e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione Costo per persona.	H	9,30
		Totale lavori a corpo Euro				

Totale lavori a misura Euro

Totale lavori a corpo Euro

Importo complessivo lavori Euro(dicesi Euro.....)

.....)

Ribasso percentuale del%

(dicesi%)