



CITTA' DI VERCELLI

SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, SMART CITY
E POLITICHE ED ENERGETICHE
Servizio Immobili Istituzionali ed Infrastrutture Sportive

INTERVENTI SU STRUTTURE SPORTIVE



PROGETTO ESECUTIVO

IL DIRETTORE DEL SETTORE
(Arch. Liliana Patriarca)

ELABORATO N. EL.04	ELENCO PREZZI UNITARI
DATA: 22 DICEMBRE 2016	
PROGETTO: Geom. Giuseppe CATALANO Arch. Simona ZAGHI	FIRME:
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Giuseppe CATALANO

L'elenco Prezzi Unitari posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori previsti da progetto è riportato nelle pagine seguenti.

In subordine, occorrendo eseguire lavorazioni non contemplate in detto elenco, si farà riferimento all'intero Prezzario Opere Pubbliche Regione Piemonte, Edizione 2016 (approvato con D.G.R. n. 16-3559 del 04/07/2016 - BU n. 27 s.o. n. 1 del 07/07/2016), anche in questo caso da assoggettare al medesimo ribasso di aggiudicazione.

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	01.A02.B80 01.A02.B80.010 (01.A02.B80.010)	Rimozione di parti metalliche compreso il ripristino del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o tubi di discesa	m	3,58
		(€ tre/58)		
2	01.A02.E00 01.A02.E00.005 (01.A02.E00.005)	Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la rimozione del manto di copertura previo trattamento con idoneo primer per l'incapsulamento delle fibre, compresa la discesa a terra e l'accatastamento dei materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 5% a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, lo smaltimento dei materiali alle discariche autorizzate e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e Istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete antinfortunistica	m ²	21,54
		(€ ventuno/54)		
3	01.A02.E10 01.A02.E10.005 (01.A02.E10.005)	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una 'unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori	cad	1.645,35
		(€ milleselcentoquarantacinque/35)		
4	01.P13.F00 01.P13.F00.007 (01.P13.F00.007)	Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le lavorazioni occorrenti In lamiera zincata preverniciata	kg	2,49
		(€ due/49)		
5	01.P13.F00.015 (01.P13.F00.015)	In acciaio Innox	kg	5,48
		(€ cinque/48)		
6	01.P25.A75 01.P25.A75.005 (01.P25.A75.005)	Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (P.I.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale) Per i primi 30 giorni	m ²	6,22
		(€ sei/22)		
7	01.P25.A75.010 (01.P25.A75.010)	Per ogni mese oltre il primo	m ²	1,01
		(€ uno/01)		
8	01.P25.A91 01.P25.A91.005	Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano) Per ogni mese		

ELENCO PREZZI

PRG	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(01.P25.A91.005)			
		(€ due/45)	m ²	2,45
	28.A05.B15	PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sul solar e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore, i correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.		
9	28.A05.B15.005 (28.A05.B15.005)	Misurato a metro lineare posto in opera.	m	11,73
		(€ undici/73)		
	28.A05.E10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati sui idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese		
10	28.A05.E10.005 (28.A05.E10.005)		m	3,60
		(€ tre/60)		
	28.A10.B05	RETE DI SICUREZZA in maglia di nylon 6x6 cm, Ø treccia 3 mm, fune perimetrale Ø 18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.		
11	28.A10.B05.010 (28.A10.B05.010)	Per ogni montaggio, smontaggio con l'ausilio di trabattello (fino ad altezza di 5,40 m)		
		(€ tre/71)	m ²	3,71
	12 PA.01	Fornitura e posa lastre grecate coibentate marchiate CE, costituite da una lamiera d'acciaio zincato, protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa (sp. circa 1,5 mm) e da una lamina di alluminio preverniciato, con isolante sagomato in polistirene sintetizzato con grafite di spessore 40 mm.		
		(€ cinquantasei/80)	m ²	56,80
	13 PA.02	Fornitura e posa lastre grecate coibentate marchiate CE, costituite da una lamiera d'acciaio zincato, protetta nella faccia superiore da un rivestimento a base bituminosa (sp. circa 1,5 mm) e da una lamina di alluminio preverniciato, con isolante sagomato in polistirene sintetizzato con grafite di spessore 60 mm.		
		(€ cinquantotto/80)	m ²	58,80
	14 PA.03	Fornitura e posa lastre grecate in lamiera di acciaio zincato a protezione del parapetto interno.		
		(€ diciannove/60)		19,60
	15 PA.04	Fornitura e posa pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS) per solar		
		(€ due/19)		2,19